Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 213 din 07-09-1995

Abrogat(ă) de Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014

DIRECTIVA CONSILIULUI I PARLAMENTULUI EUROPEAN 95/16/CE
din 29 iunie 1995
de apropiere a legislaiilor statelor membre referitoare la ascensoare

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei ([1]),

având în vedere avizul Comitetului Economic i Social ([2]),

hotrând în conformitate cu procedura prevzut în art. 189b din Tratat ([3]), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 17 mai 1995,

întrucât statele membre sunt responsabile, pe teritoriul lor, pentru sntatea i sigurana cetenilor;

întrucât alin. (65) i (68) din Cartea alb privind realizarea pieei interne, aprobat de Consiliul European în iunie 1985, prevede o nou abordare a apropierii legislative;

întrucât Directiva Consiliului 84/529/CEE din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislaiilor statelor membre referitoare la ascensoarele cu acionare electric, hidraulic sau oleoelectric ([4]) nu asigur libera circulaie a tuturor tipurilor de ascensoare; întrucât disparitile dintre dispoziiile obligatorii ale diferitelor sisteme naionale pentru tipurile de ascensoare nereglementate de Directiva 84/529/CEE constituie bariere în calea comerului în interiorul Comunitii; întrucât, prin urmare, se impune armonizarea reglementrilor naionale privind ascensoarele;

întrucât Directiva Consiliului 84/528/CEE din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislaiilor statelor membre referitoare la dispoziiile comune pentru dispozitivele de ridicat i manevrare mecanic ([5]) servete ca directiv cadru pentru dou directive specifice, respectiv Directiva 84/529/CEE i Directiva Consiliului 86/663/CEE din 22 decembrie 1986 de apropiere a legislaiilor statelor membre referitoare la camioanele industriale autopropulsate ([6]), abrogat de Directiva Consiliului 91/368/CEE din 20 iunie 1991 de modificare a Directivei 89/392/CEE de apropiere a legislaiilor statelor membre referitoare la mecanisme ([7]);

([1]) JO C 62, 11.03.1992, p. 4 i JO C 180, 02.07.1993, p. 11.

([2]) JO C 287, 04.11.1992, p. 2.

([3]) Avizul Parlamentului European din 29 octombrie 1992 (JO C 305, 23.11.1992, p. 114), Poziia Comun a Consiliului din 16 iunie 1994 (JO C 232, 20.08.1994, p. 1) i Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 1994 (JO C 305, 31.10.1994, p. 48).

([4]) JO L 300, 19.11.1984, p. 86. Directiv modificat ultima dat de Directiva 90/486/CEE (JO L 270, 02.10.1990, p. 21).

([5]) JO L 300, 19.11.1984, p. 72. Directiv modificat ultima dat de Directiva 88/665/CEE (JO L 382, 31.12.1988, p. 42).

([6]) JO L 384, 31.12.1986, p. 12.

([7]) JO L 198, 22.07.1991, p. 16.

întrucât la 8 iunie 1995 Comisia a adoptat Recomandarea 95/216/CE ([1]) ctre statele membre privind îmbuntirea siguranei ascensoarelor existente;

întrucât cerinele eseniale ale prezentei directive vor garanta nivelul de securitate intenionat numai dac proceduri corespunztoare de evaluare a conformitii, alese din dispoziiile Deciziei Consiliului 93/465/CEE din 22 iulie 1993 privind modulele diferitelor faze ale procedurilor de evaluare a conformitii i regulile pentru aplicarea i utilizarea marcajului de conformitate CE, care sunt destinate utilizrii în directivele de armonizare tehnic ([2]), asigur conformitatea acestora;

întrucât marcajul CE trebuie s fie aplicat vizibil pe ascensoare sau pe anumite componente de securitate ale ascensoarelor care întrunesc cerinele eseniale privind sntatea i sigurana ale prezentei directive, pentru a permite introducerea acestora pe pia;

întrucât prezenta directiv definete doar cerinele eseniale generale privind sntatea i sigurana; întrucât, pentru a ajuta productorii s probeze conformitatea cu aceste cerine eseniale, este de dorit existena unor standarde armonizate la nivel european privind prevenirea riscurilor care pot aprea din proiectarea i instalarea ascensoarelor, precum i pentru a permite verificarea conformitii cu cerinele eseniale; întrucât asemenea standarde sunt întocmite la nivel european de ctre organisme de drept privat i trebuie s-i pstreze statutul neobligatoriu; întrucât, în acest scop, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) i Comitetul european pentru standardizare electrotehnic (Cenelec) sunt recunoscute ca organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate, în conformitate cu liniile directoare generale pentru cooperarea dintre Comisie i CEN i Cenelec semnate la 13 noiembrie 1984; întrucât un standard armonizat, în înelesul prezentei directive, este o specificaie tehnic adoptat de CEN i/sau Cenelec pe baza unui mandat din partea Comisiei, în conformitate cu Directiva Consiliului 83/189/CEE din 28 martie 1983 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii în domeniul standardelor i reglementrilor tehnice ([3]) i în temeiul liniilor directoare generale menionate anterior;

întrucât trebuie s se prevad un regim de tranziie pentru a permite instalatorilor s introduc pe pia ascensoare fabricate înainte de data punerii în aplicare a prezentei directive;

întrucât prezenta directiv este destinat s reeglementeze toate riscurile cauzate de ascensoare i folosirea acestora de ctre utilizatori i ocupanii construciei; întrucât, prin urmare, prezenta directiv trebuie astfel considerat ca o directiv în înelesul art. 2 alin. (3) din Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a dispoziiilor legale, de reglementare i administrative ale statelor membre referitoare la produsele de construcie ([4]);

_____

([1]) JO L 134, 20.06.1995, p. 37.

([2]) JO L 220, 30.08.1993, p. 23.

([3]) JO L 109, 26.04.1983, p. 8. Directiv modificat ultima dat de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 94/10/CE (JO L 100, 19.04.1994, p. 30).

([4]) JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

întrucât la 20 decembrie 1994 a fost încheiat un acord privind un modus vivendi între Parlamentul European, Consiliu i Comisie, referitor la msurile de punere în aplicare a actelor adoptate în conformitate cu procedura prevzut în art. 189b din Tratatul CE,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare, introducerea pe pia i libera circulaie

Articolul 1

1. Prezenta directiv se aplic ascensoarelor care deservesc permanent cldiri i construcii. Se aplic, de asemenea, componentelor de securitate utilizate la ascensoare de tipul celor menionate în anexa IV.

2. În sensul prezentei directive, "ascensor" înseamn un dispozitiv care deservete niveluri specifice, având o cabin care se deplaseaz de-a lungul unor ghidaje rigide i înclinate la un unghi mai mare de 15 grade fa de orizontal i destinat pentru transportul de:

— persoane,

— persoane i mrfuri,

— doar mrfuri, dac exist acces la cabin, adic dac o persoan poate intra fr dificultate i dac este prevzut cu comenzi situate în interiorul cabinei sau în raza de aciune a unei persoane din interior.

Ascensoarele care se deplaseaz de-a lungul unei curse fixe, chiar dac nu se deplaseaz de-a lungul unor ghidaje rigide, se încadreaz în domeniul prezentei directive (de exemplu, ascensoarele cu ghidaje tip foarfece).

3. Directiva nu se aplic la:

— instalaii de transport pe cablu, inclusiv funicularele, pentru transportul public sau privat de persoane,

— ascensoare special proiectate i construite pentru uz militar sau poliienesc,

— ascensoare pentru puuri de min,

— elevatoare pentru teatre,

— ascensoare instalate în mijloacele de transport,

— ascensoare conectate la utilaje i destinate exclusiv accesului la locul de munc,

— trenuri cu cremalier i pinion,

— palane pe antiere de construcii, destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor i mrfurilor.

4. În sensul prezentei directive:

— "instalatorul unui ascensor" înseamn persoana fizic sau juridic responsabil pentru proiectarea, fabricarea, instalarea i introducerea pe pia a ascensorului i care aplic marcajul CE i întocmesc declaraia de conformitate CE,

— "introducerea pe pia a ascensorului" are loc când instalatorul pune prima dat ascensorul la dispoziia utilizatorului,

— "component de securitate" înseamn o component de tipul celor enumerate în anexa IV,

— "productorul componentelor de securitate" înseamn persoana fizic sau juridic responsabil pentru proiectarea i fabricarea componentelor de securitate i care aplic marcajul CE i întocmete declaraia de conformitate CE,

— un "ascensor model" înseamn un ascensor reprezentativ al crui dosar tehnic prezint modul în care urmeaz s fie întrunite cerinele eseniale de securitate pentru ascensoarele care se conformeaz ascensorului model definit de parametrii obiectivi i care utilizeaz componente de securitate identice.

Toate variantele permise între ascensorul model i ascensoarele care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie specificate clar (cu valorile maxime i minime) în dosarul tehnic.

Prin calcul i/sau pe baza planurilor de proiectare este permis demonstrarea similaritii unei serii de echipamente pentru îndeplinirea cerinelor eseniale de securitate.

5. Când, pentru ascensoare, riscurile menionate în prezenta directiv sunt reglementate în întregime sau parial de directive individuale, prezenta directiv nu se aplic sau aplicarea sa înceteaz în cazul acestor ascensoare i a riscurilor respective de la data aplicrii acestor directive individuale.

Articolul 2

1. Statele membre iau msurile corespunztoare pentru a se asigura c:

— ascensoarele reglementate de prezenta directiv pot fi introduse pe pia i date în folosin numai dac nu risc s pericliteze sntatea sau sigurana persoanelor sau, când este cazul, sigurana proprietii, în condiiile în care sunt instalate i întreinute corespunztor i utilizate pentru scopul propus,

— componentele de securitate reglementate de prezenta directiv pot fi introduse pe pia i date în folosin numai dac ascensoarele în care urmeaz s fie instalate nu risc s pun în pericol sntatea sau sigurana persoanelor sau, când este cazul, sigurana proprietii, în condiiile în care sunt instalate i întreinute corespunztor i utilizate în scopul propus.

2. Statele membre iau toate msurile corespunztoare pentru a garanta c persoanele responsabile pentru lucrul la construcie sau cldire i instalatorul ascensorului, pe de o parte, se in la curent unul pe cellalt despre elementele necesare i, pe de alt parte, iau toate msurile pentru funcionarea corespunztoare i utilizarea în siguran a ascensorului.

3. Statele membre iau toate msurile necesare pentru a se asigura c în puurile destinate ascensoarelor nu exist conducte, cabluri sau armturi, altele decât cele necesare pentru funcionarea i sigurana ascensorului.

4. Fr a aduce atingere alin. (1), (2) i (3), dispoziiile prezentei directive nu afecteaz dreptul statelor membre de a adopta, în conformitate cu Tratatul, cerinele pe care le consider necesare pentru a asigura protecia persoanelor când ascensoarele în cauz sunt date în folosin sau utilizate, cu condiia ca aceasta s nu presupun modificarea ascensoarelor într-un mod nespecificat în prezenta directiv.

5. La târguri, expoziii sau demonstraii, în special, statele membre nu împiedic prezentarea ascensoarelor sau componentelor de securitate care nu se conformeaz dispoziiilor comunitare în vigoare, cu condiia ca un semn vizibil s indice clar faptul c asemenea ascensoare sau componente nu sunt conforme i nu sunt comercializate pân ce nu sunt aduse în starea de conformitate de ctre instalatorul ascensorului, productorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia din urm stabilit în Comunitate. În timpul demonstraiilor se iau msurile de securitate adecvate pentru asigurarea proteciei persoanelor.

Articolul 3

Ascensoarele reglementate de prezenta directiv trebuie s satisfac cerinele eseniale privind sntatea i sigurana stabilite în anexa I.

Componentele de securitate reglementate de prezenta directiv trebuie s satisfac cerinele eseniale privind sntatea i sigurana stabilite în anexa I sau s permit ascensoarelor în care sunt instalate s se conformeze cerinelor eseniale menionate.

Articolul 4

1. Statele membre nu pot interzice, restriciona sau împiedica introducerea pe pia sau punerea în funciune, pe teritoriul lor, a ascensoarelor i/sau componentelor de securitate care sunt conforme cu prezenta directiv.

2. Statele membre nu pot interzice, restriciona sau împiedica introducerea pe pia a componentelor care, pe baza declaraiei productorului sau reprezentantului su autorizat stabilit în Comunitate, sunt destinate încorporrii într-un ascensor reglementat de prezenta directiv.

Articolul 5

1. Statele membre trebuie s considere ascensoarele i componentele de securitate care poart marcajul CE i sunt însoite de declaraia de conformitate CE menionat în anexa II ca fiind conforme cu toate dispoziiile prezentei directive, inclusiv procedurile de evaluare a conformitii prevzute în capitolul II.

În absena standardelor armonizate, statele membre iau toate msurile pe care le consider necesare pentru a aduce în atenia prilor implicate standardele i specificaiile tehnice naionale existente care sunt considerate importante sau relevante pentru punerea corespunztoare în aplicare a cerinelor eseniale de sntate i siguran din anexa I.

2. Dac un standard naional care transpune un standard armonizat, a crui referin a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, reglementeaz una sau mai multe dintre cerinele eseniale privind sntatea i sigurana:

— ascensoarele construite în conformitate cu acel standard sunt presupuse conforme cu cerinele eseniale relevante.

sau

— componentele de securitate construite în conformitate cu acel standard sunt presupuse capabile s permit unui ascensor pe care sunt instalate corect s se conformeze cu cerinele eseniale relevante.

Statele membre public referinele standardelor naionale care transpun standardele armonizate.

3. Statele membre asigur luarea msurilor corespunztoare pentru a permite ambelor pri din industrie s aib o influen la nivel naional asupra procesului de pregtire i monitorizare a standardelor armonizate.

Articolul 6

1. Dac un stat membru sau Comisia consider c standardele armonizate menionate în art. 5 alin. (2) nu îndeplinesc în totalitate cerinele eseniale menionate în art. 3, Comisia sau statul membru implicat prezint problema în faa comitetului înfiinat în temeiul Directivei 83/189/CEE, împreun cu motivaia corespunztoare. Comitetul trebuie s emit un aviz, fr întârziere.

Dup primirea avizului comitetului, Comisia informeaz statele membre dac este sau nu este necesar retragerea acestor standarde din informaiile publicate menionate în art. 5 alin. (2).

2. Comisia poate adopta orice msur corespunztoare în vederea asigurrii aplicrii practice, într-o manier uniform, a prezentei directive, în conformitate cu procedura prevzut în alin. (3).

3. Comisia este asistat de un comitet permanent compus din reprezentanii statelor membre i condus de reprezentantul Comisiei.

Comitetul permanent îi stabilete regulamentul de procedur.

Reprezentantul Comisiei prezint comitetului permanent un proiect cu msurile care trebuie luate. Comitetul emite avizul su asupra proiectului, într-un termen pe care preedintele îl poate adopta în conformitate cu urgena problemei prin supunerea la vot, dac este necesar.

Avizul se înregistreaz în procesele-verbale, fiecare stat membru având, în plus, dreptul s solicite consemnarea poziiei sale în procesele-verbale.

Comisia ine cont în cel mai înalt grad de avizul emis de comitetul permanent. Ea informeaz comitetul despre modul în care a fost luat în considerare avizul su.

4. În plus, comitetul permanent poate s examineze orice întrebare privind aplicarea prezentei directive i ridicat de preedinte fie la iniiativa acestuia din urm, fie la cererea unui stat membru.

Articolul 7

1.Dac un stat membru constat c un ascensor sau o component de securitate purtând marcajul CE i utilizat în conformitate cu scopul propus poate pune în pericol sigurana persoanelor i, când este cazul, a proprietii, ia toate msurile corespunztoare pentru retragerea sa de pe pia, interzicerea introducerii pe pia sau punerii sale în funciune sau restricionarea liberei sale circulaii.

Statul membru informeaz imediat Comisia despre o astfel de msur, indicând motivele deciziei sale i în special dac neconformitatea se datoreaz:

(a) nerespectrii cerinelor eseniale menionate în art. 3;

(b) aplicrii incorecte a standardelor menionate în art. 5 alin. (2);

(c) deficienelor standardelor menionate în art. 5 alin. (2).

2. Comisia începe consultrile cu prile implicate cât mai curând posibil. Dac, dup aceste consultri, Comisia constat c:

— msurile sunt justificate, informeaz imediat despre aceasta statul membru care a luat iniiativa i celelalte state membre; dac decizia prevzut în alin. (1) se datoreaz deficienei standardelor, Comisia, dup consultarea prilor implicate, prezint problema comitetului menionat în art. 6 alin. (1), dac statul membru care a luat decizia intenioneaz s o menin i instituie procedura menionat în art. 6 alin. (1),

— msurile sunt nejustificate, informeaz imediat statul membru care a luat iniiativa i instalatorul ascensorului, productorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia din urm stabilit în Comunitate.

3. Dac un ascensor sau o component de securitate care nu este conform poart marcajul CE, statul membru competent ia msuri corespunztoare împotriva persoanei care a aplicat marcajul i informeaz Comisia i celelalte state membre în consecin.

4. Comisia asigur informarea permanent a statelor membre despre progresul i rezultatele procedurii.

CAPITOLUL II

Procedura de evaluare a conformitii

Articolul 8

1. Înaintea introducerii pe pia a componentelor de securitate enumerate în anexa IV, productorul componentei de securitate sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate trebuie:

(a) (i) fie s prezinte modelul componentei de securitate pentru examinarea CE de tip în conformitate cu anexa V i pentru controale ale produciei efectuate de ctre un organism notificat în conformitate cu anexa XI;

(ii) fie s prezinte modelul componentei de securitate pentru examinarea CE de tip în conformitate cu anexa V i s pun în aplicare un sistem de asigurare a calitii în conformitate cu anexa VIII pentru verificarea produciei;

(iii) fie s pun în aplicare un sistem de asigurare complet a calitii în conformitate cu anexa IX;

(b) s aplice marcajul CE pe fiecare component de securitate i s întocmeasc o declaraie de conformitate conînând informaiile enumerate în anexa II, inând cont de specificaiile date în anexa utilizat (anexa VIII, IX sau XI, dup caz);

(c) s pstreze o copie a declaraiei de conformitate timp de zece ani de la data ultimei fabricri a componentei de securitate.

2. Înainte de a fi introdus pe pia, un ascensor trebuie s fi fost supus unei din urmtoarele proceduri:

(i) fie, dac a fost proiectat în conformitate cu un ascensor care a fost supus unei examinri CE de tip conform specificaiilor din anexa V, este construit, instalat i testat prin punerea în aplicare a:

— inspeciei finale menionate în anexa VI sau

— sistemului de asigurare a calitii menionat în anexa XII sau

— sistemului de asigurare a calitii menionat în anexa XIV.

Procedurile pentru etapele de proiectare i construcie, pe de o parte, i etapele de instalare i testare, pe de alt parte, pot fi efectuate pe acelai ascensor;

(ii) fie, dac a fost proiectat în conformitate cu un ascensor model care a fost supus unei examinri CE de tip conform specificaiilor din anexa V, este construit, instalat i testat prin punerea în aplicare a:

— inspeciei finale menionate în anexa VI sau

— sistemului de asigurare a calitii menionat în anexa XII sau

— sistemului de asigurare a calitii menionat în anexa XIV;

(iii) fie, dac a fost proiectat în conformitate cu un ascensor pentru care a fost pus în aplicare un sistem de asigurare a calitii în conformitate cu anexa XIII, completat de o examinare a proiectului dac acesta din urm nu este în totalitate conform cu standardele armonizate, este instalat, construit i testat prin punerea în aplicare, suplimentar, a:

— inspeciei finale menionate în anexa VI sau

— sistemului de asigurare a calitii în conformitate cu anexa XII sau

— sistemului de asigurare a calitii în conformitate cu anexa XIV;

(iv) fie s fi fost supus procedurii de verificare unitar, menionat în anexa X, de ctre un organism notificat;

(v) fie s fi fcut obiectul sistemului de asigurare a calitii în conformitate cu anexa XIII, completat de o examinare a proiectului dac acesta din urm nu este în totalitate conform cu standardele armonizate.

În cazurile menionate la pct. (i), (ii) i (iii) de mai sus, persoana care rspunde de proiectare trebuie s furnizeze persoanei care rspunde de construcie, instalare i testare toate documentele i informaiile necesare pentru ca aceste din urm operaiis poat fi efectuate în deplin siguran.

3. În toate cazurile prevzute în alin. (2):

— instalatorul aplic marcajul CE pe ascensor i întocmete o declaraie de conformitate care conine informaiile prevzute în anexa II, inând cont de specificaiile prevzute în anexa utilizat (anexa VI, X, XII, XIII sau XIV, dup caz),

— instalatorul trebuie s pstreze o copie a declaraiei de conformitate timp de zece ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe pia,

— Comisia, statele membre i celelalte organisme notificate pot obine de la instalator, la cerere, o copie a declaraiei de conformitate i a rapoartelor încercrilor implicate în inspecia final.

4. (a) Dac ascensoarele sau componentele de securitate se afl sub incidena altor directive care privesc alte aspecte i care prevd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta din urm indic faptul c se presupune c ascensorul sau componenta de securitate este, de asemenea, conform() cu dispoziiile acelor altor directive.

(b) Totui, dac una sau mai multe dintre aceste directive permit productorului, în cursul unei perioade de tranziie, s aleag regimul pe care s îl aplice, marcajul CE indic doar conformitatea cu directivele aplicate de instalatorul ascensorului sau de productorul componentelor de securitate. În acest caz, în documentele, notiele sau instruciunile cerute de directive i care însoesc ascensorul sau componenta de securitate trebuie s se indice particularitile directivelor aplicate, aa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene.

5. Dac nici instalatorul ascensorului, nici productorul componentei de securitate, nici reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate nu s-a conformat obligaiilor alineatelor precedente, aceste obligaii cad în sarcina celui care introduce ascensorul sau componenta de securitate pe piaa Comunitii. Aceleai obligaii se aplic celui care fabric ascensorul sau componenta de securitate pentru uzul su propriu.

Articolul 9

1. Statele membre notific Comisia i celelalte state membre despre organismele pe care leau numit în vederea efecturii procedurilor menionate în art. 8, împreun cu sarcinile specifice i procedurile de examinare pentru care au fost numite aceste organisme i numerele de identificare atribuite anterior de ctre Comisie.

Comisia public în Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, în scop informativ, o list a organismelor notificate i a numerelor de identificare ale acestora, precum i sarcinile pentru care au fost notificate. Comisia asigur actualizarea listei.

2. Statele membre aplic criteriile prevzute în anexa VII la evaluarea organismelor notificate. Se presupune c organismele care se conformeaz criteriilor de evaluare prevzute în standardele armonizate se conformeaz criteriilor prevzute în anexa VII.

3. Un stat membru care a notificat un organism trebuie s retrag notificarea în cazul în care constat c organismul nu mai întrunete criteriile prevzute în anexa VII. Trebuie s informeze imediat Comisia i celelalte state membre în consecin.

CAPITOLUL III

Marcajul CE

Articolul 10

1. Marcajul CE const din iniialele CE. Anexa III stabilete modelul care trebuie s fie utilizat.

2. Marcajul CE se aplic pe fiecare cabin de ascensor, în mod distinct i vizibil, în conformitate cu pct. 5 din anexa I i se aplic pe fiecare dintre componentele de securitate enumerate în anexa IV sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichet ataat componentei de securitate care nu se poate separa de aceasta.

3. Se interzice aplicarea pe ascensor sau pe componentele de securitate a unor marcaje care pot crea confuzii pentru tere pri în ceea ce privete semnificaia i forma marcajului CE. Pe ascensor sau pe componentele de securitate se poate aplica orice alt marcaj, cu condiia ca prin aceasta s nu se reduc vizibilitatea i lizibilitatea marcajului CE.

4. Fr a aduce atingere art. 7:

(a) dac un stat membru stabilete c marcajul CE a fost aplicat neregulamentar, instalatorul ascensorului, productorul componentei de securitate sau reprezentantul acestuia din urm stabilit în Comunitate e obligat s aduc produsul în stare de conformitate în ceea ce privete dispoziiile referitoare la marcajul CE i s înceteze infraciunea în condiiile impuse de statul membru;

(b) dac neconformitatea persist, statul membru trebuie s ia toate msurile corespunztoare pentru a restrânge sau interzice introducerea pe pia a componentei de securitate în cauz sau s se asigure c este retras de pe pia, s interzic utilizarea ascensorului i s informeze celelalte state membre, în conformitate cu procedurile prevzute în art. 7 alin. (4).

CAPITOLUL IV

Dispoziii finale

Articolul 11

Orice decizie luat în temeiul prezentei directive care restricioneaz:

— introducerea pe pia i/sau punerea în funciune i/sau utilizarea unui ascensor,

— introducerea pe pia i/sau punerea în funciune a unei componente de securitate,

trebuie s specifice motivele exacte pe care se bazeaz. O astfel de decizie este notificat cât mai curând posibil prii implicate, care, în acelai timp, este informat despre cile legale de atac pe care le are la dispoziie în temeiul legislaiei în vigoare în statul membru implicat i despre termenele în care trebuie s se introduc aceste aciuni.

Articolul 12

Comisia ia toate msurile necesare pentru a avea la dispoziie informaii privind toate deciziile relevante referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 13

Începând cu 1 iulie 1999, se abrog Directivele 84/528/CEE i 84/529/CEE.

Articolul 14

În ceea ce privete aspectele referitoare la instalarea ascensoarelor, prezenta directiv este o directiv în înelesul art. 2 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE.

Articolul 15

1. Statele membre adopt i public dispoziiile legale, de reglementare i administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive pân la 1 ianuarie 1997. Statele membre informeaz imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adopt aceste msuri, ele conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt însoite de o astfel de trimitere în momentul publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre aplic aceste msuri de la data de 1 iulie 1997.

2. Pân la 30 iunie 1999, statele membre permit:

— introducerea pe pia i punerea în funciune a ascensoarelor,

— introducerea pe pia i punerea în funciune a componentelor de securitate,

care se conformeaz dispoziiilor în vigoare pe teritoriile lor la data adoptrii prezentei directive.

3. Statele membre comunic Comisiei textele dispoziiilor de drept intern pe care le adopt în domeniul reglementat de prezenta directiv.

Articolul 16

Nu mai târziu de 30 iunie 2002, Comisia, în urma consultrii cu comitetul menionat în art. 6 alin. (3) i pe baza rapoartelor furnizate de statele membre, reexamineaz funcionarea procedurilor prevzute în prezenta directiv i, dac este cazul, prezint orice propunere de modificare corespunztoare.

Articolul 17

Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 1995.

Pentru Parlamentul European
Preedintele
K. HANSCH

Pentru Consiliu
Preedintele
M. BARNIER

ANEXA Nr. I

CERINE ESENIALE DE SNTATE I SIGURAN REFERITOARE LA PROIECTAREA I CONSTRUIREA ASCENSOARELOR I A COMPONENTELOR DE SECURITATE OBSERVAII PRELIMINARE

1. Obligaiile corespunztoare cerinelor eseniale de sntate i siguran se aplic doar când ascensorul sau componenta de securitate se afl sub incidena riscului în cauz, în condiiile în care este utilizat conform inteniei instalatorului ascensorului sau a productorului componentei de securitate.

2. Cerinele eseniale de sntate i siguran coninute în directiv sunt imperative. Totui, dat fiind situaia actual a tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipuleaz s nu poat fi atinse. În astfel de cazuri i în cea mai mare msur posibil, ascensoarele sau componentele de securitate trebuie proiectate i construite astfel încât s fie cât mai apropiate de aceste obiective.

3. Productorul componentei de securitate i instalatorul ascensorului sunt obligai s evalueze riscurilor în scopul identificrii tuturor celor care sunt aplicabile produselor lor; apoi trebuie s le proiecteze i s le construiasc inând cont de evaluare.

4. În conformitate cu art. 14, pentru ascensoare se aplic cerinele eseniale prevzute în Directiva 89/106/CEE, care nu sunt incluse în prezenta directiv.

1. GENERALITI

1.1. Aplicarea Directivei 89/392/CEE, modificat de Directivele 91/368/CEE, 93/44/CEE i 93/68/CEE.

Când riscul relevant exist i nu este tratat în prezenta anex, se aplic cerinele eseniale de sntate i siguran din anexa I la Directiva 89/392/CEE. Cerinele eseniale de la pct. 1.1.2 din anexa I la Directiva 89/392/CEE trebuie s se aplice în toate cazurile.

1.2. Cabina

Cabina trebuie s fie proiectat i construit astfel încât s ofere spaiul i rezistena corespunztoare cu numrul maxim de persoane i sarcina nominal a ascensorului stabilite de instalator.

În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane i când dimensiunile acestora permit, cabina trebuie proiectat i construit astfel încât facilitile sale structurale s nu obstrucioneze sau s împiedice accesul i utilizarea de ctre persoanele cu handicap i astfel încât s permit orice modificri corespunztoare destinate facilitrii utilizrii de ctre acestea.

1.3. Mijloace de suspendare i mijloace de susinere

Mijloacele de suspendare i/sau susinere a cabinei, accesoriile acesteia i toate prile terminale corespunztoare trebuie selectate i proiectate astfel încât s asigure un nivel adecvat de securitate global i s minimizeze riscul cderii cabinei, inând cont de condiiile de utilizare, de materialele folosite i de condiiile de fabricare.

Când sunt utilizate frânghii sau lanuri pentru suspendarea cabinei, trebuie s existe cel puin dou cabluri sau lanuri independente, fiecare cu propriul sistem de ancorare. Astfel de frânghii i lanuri nu trebuie s aib legturi sau îmbinri, cu excepia cazului când acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru a forma o bucl.

1.4. Controlul încrcrii (inclusiv supraviteza)

1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite i instalate astfel încât s împiedice pornirea normal dac se depete sarcina nominal.

1.4.2. Ascensoarele trebuie echipate cu un limitator de supravitez.

Aceste cerine nu se aplic ascensoarelor la care sistemul de antrenare, prin concepie, împiedic supraviteza.

1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a vitezei i un dispozitiv de limitare a vitezei.

1.4.4. Ascensoarele antrenate de scripei cu friciune trebuie proiectate astfel încât s asigure stabilitatea cablurilor de traciune pe scripete.

1.5. Mecanismul

1.5.1. Toate ascensoarele de persoane trebuie s aib un mecanism propriu. Aceast cerin nu se aplic ascensoarelor la care contragreutile sunt înlocuite cu o a doua cabin.

1.5.2. Instalatorul ascensorului trebuie s se asigure c mecanismul ascensorului i dispozitivele sale asociate sunt accesibile numai în scopuri de întreinere i pentru urgene.

1.6. Comenzile

1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizrii de ctre persoane cu handicap neînsoite trebuie proiectate i localizate corespunztor.

1.6.2. Funcia comenzilor trebuie indicat clar.

1.6.3. Circuitele de apel ale unui grup de ascensoare pot fi comune sau interconectate.

1.6.4. Echipamentul electric trebuie instalat i conectat astfel încât:

— s nu existe posibilitatea de confuzie cu circuitele care nu au nici o legtur direct cu ascensorul,

— sursa de alimentare s poat fi comutat când este în sarcin,

— micrile ascensorului s depind de dispozitivele electrice de siguran plasate într-un circuit electric de siguran separat,

— o defeciune a instalaiei electrice s nu dea natere unei situaii periculoase.

2. RISCURI PENTRU PERSOANELE DIN AFARA CABINEI

2.1. Ascensorul trebuie proiectat i construit astfel încât spaiul în care se deplaseaz cabina s fie inaccesibil, cu excepia întreinerii sau în situaii de urgen. Utilizarea normal a ascensorului trebuie s fie fcut imposibil înainte ca o persoan s intre în spaiul respectiv.

2.2. Ascensorul trebuie proiectat i construit astfel încât s se previn riscul de zdrobire când cabina este în una din poziiile extreme.

Acest obiectiv este atins prin asigurarea unui spaiu liber sau refugiu dup poziiile extreme.

Totui, în cazuri specifice, permiând statelor membre s acorde aprobarea prealabil, în special în cldirile existente, unde aceast soluie este imposibil de realizat, pot fi prevzute alte mijloace corespunztoare pentru evitarea acestui risc.

2.3. Nivelurile de intrare i de ieire din cabin trebuie echipate cu ui de palier cu o rezisten mecanic adecvat condiiilor de utilizare preconizate.

Un dispozitiv de blocare trebuie s împiedice, în cursul funcionrii normale:

— pornirea cabinei, indiferent dac este comandat sau nu, dac toate uile de palier nu sunt închise i blocate,

— deschiderea unei ui de palier când cabina se afl înc în micare i în afara unui palier prevzt în acest sens.

Totui, toate micrile de aducere la nivelul palierului, cu uile deschise, sunt permise în zonele specificate, cu condiia ca viteza de aducere la nivel s fie controlat.

3. RISCURILE PENTRU PERSOANELE DIN CABIN

3.1. Cabinele lifturilor trebuie s fie complet închise prin perei pe toat lungimea, inclusiv podelele i tavanul, cu excepia orificiilor de ventilaie, precum i echipate cu ui pe toat lungimea. Aceste ui trebuie s fie proiectate i instalate astfel încât cabina s nu se poat mica, cu excepia micrilor de aducere la nivelul palierului menionate în paragraful al treilea de la pct. 2.3, dac uile nu sunt închise i s se opreasc dac uile se deschid.

Uile cabinei trebuie s rmân închise i blocate dac ascensorul se oprete între dou niveluri când exist riscul unei cderi între cabin i pu sau când nu exist un pu.

3.2. În cazul unei întreruperi a alimentrii cu energie sau a defeciunii componentelor, ascensorul trebuie s aib dispozitive care s împiedice cderea liber sau deplasarea necontrolat în sus a cabinei.

Dispozitivul de prevenire a cderii libere a cabinei trebuie s fie independent de mijlocul de suspendare a acesteia.

Acest dispozitiv trebuie s poat opri cabina la sarcina sa nominal i la viteza maxim anticipat de instalatorul ascensorului. Orice oprire datorat acestui dispozitiv nu trebuie s produc o deceleraie periculoas pentru ocupani, indiferent de condiiile de încrcare.

3.3. Între baza puului i podeaua cabinei trebuie instalate amortizoare-tampon. În acest caz, spaiul liber menionat la pct. 2.2 trebuie msurat cu amortizoarele-tampon comprimate în totalitate.

Aceast cerin nu se aplic ascensoarelor la care cabina nu poate intra în spaiul liber menionat la pct. 2.2 din motive legate de concepia sistemului de antrenare.

3.4. Ascensoarele trebuie proiectate i construite astfel încât punerea lor în micare s nu fie posibil dac dispozitivul prevzut la pct. 3.2 nu este în poziie operaional.

4. ALTE RISCURI

4.1. Uile de palier i uile cabinei sau cele dou ui împreun, când sunt motorizate, trebuie s fie prevzute cu un dispozitiv de prevenire a riscului de zdrobire când se afl în micare.

4.2. Uile de palier, când trebuie s contribuie la protecia cldirii împotriva incendiilor, inclusiv cele cu pri din sticl, trebuie s reziste corespunztor la foc în ceea ce privete integritatea i proprietile lor legate de izolare (nepropagarea flcrilor) i de transmiterea cldurii (radiaia termic).

4.3. Contragreutile trebuie instalate astfel încât s se evite orice risc de coliziune cu cabina sau cdere pe aceasta.

4.4. Ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care s permit eliberarea i evacuarea persoanelor blocate în cabin.

4.5. Cabinele trebuie prevzute cu mijloace de comunicare bidirecionale, permiând contactul permanent cu un serviciu de salvare.

4.6. Ascensoarele trebuie proiectate i construite astfel încât, în cazul atingerii unei temperaturi în mecanismul ascensorului care depete maximul stabilit de instalator, s poat finaliza micrile în desfurare, dar s refuze noi comenzi.

4.7. Cabinele trebuie proiectate i construite astfel încât s asigure o ventilaie suficient pentru pasageri, chiar i în eventualitatea unei opriri prelungite.

4.8. Cabina trebuie iluminat adecvat când este în uz sau când se deschide o u; trebuie s existe, de asemenea, iluminat de urgen.

4.9. Mijloacele de comunicaie menionate la pct. 4.5 i iluminatul de urgen menionat la pct. 4.8 trebuie proiectate i construite astfel încât s funcioneze chiar i fr sursa normal de alimentare cu energie electric. Perioada de funcionare trebuie s fie suficient de lung pentru a permite funcionarea normal a procedurii de salvare.

4.10. Circuitele de comand ale ascensorului care pot fi utilizate în caz de incendiu trebuie proiectate i fabricate astfel încât s poat împiedica oprirea ascensoarelor la anumite niveluri i s permit comanda prioritar a ascensorului de ctre echipele de salvare.

5 .MARCAREA

5.1. Suplimentar fa de particularitile minime cerute pentru orice mecanism în conformitate cu pct. 1.7.3 din anexa I la Directiva 89/392/CEE, fiecare cabin trebuie s poarte o plcu uor vizibil care s indice sarcina nominal în kilograme i numrul maxim de pasageri care pot fi transportai.

5.2. Dac ascensorul este proiectat s permit ieirea persoanelor blocate în cabin fr ajutor din exterior, instruciunile relevante trebuie s fie clare i vizibile în interiorul cabinei.

6. INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE

6.1. Componentele de securitate menionate în anexa IV trebuie s fie însoite de un manual de instruciuni redactat într-una din limbile oficiale ale statului membru al instalatorului liftului sau într-o alt limb a Comunitii acceptat de ctre acesta, astfel încât:

— asamblarea,

— conectarea,

— reglarea i

— întreinerea

s poat fi efectuate eficace i fr pericol.

6.2. Fiecare ascensor trebuie s fie însoit de documentaie întocmit în limba (limbile) oficial (oficiale) a(le) Comunitii, care poate(pot) fi determinat (determinate) în conformitate cu Tratatul de ctre statele membre în care se instaleaz ascensorul. Documentaia trebuie s conin cel puin:

— un manual de instruciuni, coninând planurile i diagramele necesare utilizrii normale i referitoare la întreinere, inspectare, reparare, verificri periodice i operaiunile de salvare menionate la pct. 4.4,

— un jurnal în care pot fi notate reparaiile i, când este cazul, verificrile periodice.

ANEXA Nr. II

A. Coninutul declaraiei de conformitate CE pentru componentele de securitate1

Declaraia de conformitate CE trebuie s conin urmtoarele informaii:

— numele i adresa productorului componentelor de securitate2,

— când este cazul, numele i adresa reprezentantului autorizat stabilit în Comunitate2,

— descrierea componentei de securitate, detaliile privind tipul sau seria i numrul seriei (dac exist),

— funcia de securitate a componentei de securitate, dac nu este evident din descriere,

— anul fabricaiei componentei de securitate,

— toate dispoziiile relevante crora li se conformeaz componenta de securitate,

— când este cazul, referina la standardele armonizate utilizate,

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. (a) pct. (i) i (ii),

— când este cazul, referina la certificatul CE de examinare de tip acordat de organismul notificat respectiv,

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a realizat verificrile produciei în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. (a) pct. (ii),

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calitii pus în aplicare de productor, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. (a) pct. (iii),

— identificarea semnatarului împuternicit s acioneze în numele productorului componentelor de securitate sau a reprezentantului su autorizat stabilit în Comunitate.

B. Coninutul declaraiei de conformitate CE pentru ascensoare instalate3

Declaraia de conformitate CE trebuie s conin urmtoarele informaii:

— numele i adresa instalatorului ascensorului4,

— descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numrul seriei i adresa unde este montat ascensorul,

— anul instalrii ascensorului,

— toate dispoziiile relevante crora se conformeaz ascensorul,

— când este cazul, referina la standardul armonizat utilizat,

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a realizat examinarea CE de tip a modelului ascensorului în conformitate cu art. 8 alin. (2) pct. (i) i (ii),

— când este cazul, referina la certificatul de examinare CE de tip,

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a realizat verificarea ascensorului în conformitate cu art. 8 alin. (2) pct. (iv),

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a realizat inspecia final a ascensorului în conformitate cu prima liniu din art. 8 alin. (2) pct. (i), (ii) i (iii),

— când este cazul, numele, adresa i numrul de identificare al organismului notificat care a realizat verificarea sistemului de asigurare a calitii pus în aplicare de productor în conformitate cu a doua i a treia liniu din art. 8 alin. (2) pct. (i), (ii), (iii) i (v),

— identificarea semnatarului care a fost împuternicit s acioneze în numele instalatorului ascensorului.

_____

([1]) Declaraia trebuie întocmit în aceeai limb ca i manualul de instruciuni menionat în anexa I pct. 6.1 i s fie dactilografiat sau tiprit.

([2]) Numele firmei, adresa complet; în cazul unui reprezentant autorizat, se indic, de asemenea, numele firmei i adresa productorului componentei de securitate.

([3]) Aceast declaraie trebuie întocmit în aceeai limb ca i manualul de instruciuni menionat în anexa I pct. 6.2 i s fie scris la main sau tiprit.

([4]) Numele firmei i adresa complet.

ANEXA Nr. III

MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

Marcajul de conformitate CE const din iniialele "CE", având urmtoarea form:

Dac marcajul CE este mrit sau micorat, trebuie s se respecte proporiile din desenul de mai sus.

Diferitele componente ale marcajului CE trebuie s aib sensibil aceeai dimensiune vertical, care nu poate fi mai mic de 5 mm. Se poate face derogare de la aceast dimensiune minim pentru componentele de securitate de mrime mic.

Marcajul CE este urmat de numrul de identificare al organismului notificat care se ocup cu:

— procedurile menionate în art. 8 alin. (1) lit. (a) pct. (ii) sau (iii),

— procedurile menionate în art. 8 alin. (2).

ANEX ANr. IV

LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE MENIONATE ÎN ART. 1 ALIN. (1) I ART. 8 ALIN. (1)

1. Dispozitive de zvorâre a uilor de palier.

2. Paracztoare menionate la pct. 3.2 din anexa I pentru împiedicarea cderii cabinei sau a micrilor sale necontrolate în sus sau în jos.

3. Limitatoare de vitez.

4. (a)Tampoane cu înmagazinarea energiei:

— fie neliniare,

— fie cu amortizarea micrii de revenire.

(b) Tampoanecu disiparea energiei.

5. Dispozitive de securitate montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, când acestea sunt utilizate ca paracztoare.

6. Contacte electrice de securitate sub form de întreruptoare de securitate care conin componente electronice.

ANEXA Nr. V

EXAMINAREA CE DE TIP
(modulul B)

A. Examinarea CE de tip a componentelor de securitate

1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constat i certific faptul c un exemplar reprezentativ al unei componente de securitate permite ascensorului pe care este montat în mod corespunztor s satisfac cerinele relevante din directiv.

2. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintat de productorul componentei de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate unui organism notificat, la alegerea sa.

Cererea trebuie s cuprind:

— numele i adresa productorului componentei de securitate i a reprezentantului su autorizat dac cererea este întocmit de acesta din urm, precum i locul de fabricare a componentelor de securitate,

— o declaraie scris c aceeai cerere nu a fost înaintat nici unui alt organism notificat,

— un dosar tehnic,

— un specimen reprezentativ al componentei de securitate sau detalii privind locul unde poate fi examinat. Organismul notificat poate solicita motivat un numr suplimentar de specimene.

3. Dosarul tehnic trebuie s permit o evaluare a conformitii i s dea posibilitatea verificrii dac se utilizeaz componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului în care sunt corect montate s fie conform cu dispoziiilor directivei.

În msura în care este necesar pentru evaluarea conformitii, dosarul tehnic trebuie s includ urmtoarele:

— o descriere general a componentei de securitate, inclusiv domeniul de utilizare (în special posibilele limite de vitez, sarcina i puterea) i condiiile (în special mediile explozive i expunerea la intemperii),

— desene de execuie i planuri de fabricaie sau diagrame,

— cerina (cerinele) eseniale luat (luate) în considerare i soluiile adoptate pentru a o (le) satisface (de exemplu, un standard armonizat),

— rezultatele oricror încercri sau calcule realizate sau subcontractate de ctre productor,

— un exemplar al instruciunilor de asamblare pentru componentele de securitate,

— msurile întreprine în faza de fabricaie, pentru a asigura conformitatea produciei de serie a componentelor de securitate cu componenta de securitate examinat.

4. Organismul notificat trebuie:

— s examineze dosarul tehnic pentru a evalua în ce msur poate realiza obiectivele dorite,

— s examineze componenta de securitate pentru verificarea conformitii sale cu dosarul tehnic,

— s realizeze sau s solicite realizarea verificrilor i încercrilor corespunztoare necesare pentru a verifica dac soluiile adoptate de productorul de componente de securitate satisfac cerinele directivei, permiând componentei de securitate s îi îndeplineasc funcia când este montat corect pe un ascensor.

5. Dac specimenul reprezentativ al componentei de securitate respect dispoziiile directivei aplicabile acesteia, organismul notificat trebuie s elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie s conin numele i adresa productorului componentei de securitate, concluziile verificrii, condiiile de valabilitate a certificatului i datele specifice necesare identificrii tipului aprobat.

Comisia, statele membre i celelalte organisme notificate pot obine o copie a certificatului i, pe baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic i a rapoartelor de examinare, a calculelor i încercrilor efectuate. Dac organismul notificat refuz s acorde productorului certificatul de examinare CE de tip, acesta trebuie s specifice motivele detaliate ale refuzului. Trebuie prevzute dispoziii pentru o procedur de apel.

6. Productorul componentei de securitate sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate trebuie s informeze organismul notificat despre orice modificri, chiar i de natur minor, pe care le-a efectuat sau intenioneaz s le efectueze la componenta de securitate aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original (vezi prima liniu din pct. 3). Organismul notificat trebuie s examineze modificrile i s informeze solicitantul dac certificatul de examinare CE de tip rmâne valabil ([1]).

([1]) Dac organismul notificat consider necesar, fie poate elibera o anex la certificatul de examinare CE de tip original, fie poate cere prezentarea unei noi cereri.

---

7. Fiecare organism notificat trebuie s comunice statelor membre informaiile relevante privind:

— certificatele de examinare CE de tip emise,

— certificatele de examinare CE de tip retrase.

Fiecare organism notificat trebuie s comunice, de asemenea, celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.

8. Certificatele de examinare CE de tip, precum i dosarele i corespondena referitoare la procedurile de examinare CE de tip trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

9. Productorul componentei de securitate sau reprezentantul su autorizat trebuie s pstreze, împreun cu documentaia tehnic, copii ale certificatelor de examinare CE de tip i ale anexelor acestora, timp de zece ani de la data ultimei fabricri a componentei de securitate.

Când nici productorul componentei de securitate, nici reprezentantul su autorizat nu sunt stabilii în Comunitate, obligaia pstrrii documentaiei tehnice revine persoanei care a introdus componenta de securitate pe piaa Comunitii.

B. Examinarea CE de tip pentru ascensoare

1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat evalueaz i certific faptul c un model de ascensor sau un ascensor pentru care nu exist dispoziii pentru o extensie sau variant se conformeaz cerinelor din directiv.

2. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintat de instalatorul ascensorului la un organism notificat, la alegerea sa.

Cererea trebuie s cuprind:

— numele i adresa instalatorului ascensorului,

— o declaraie scris c aceeai cerere nu a fost înaintat nici unui alt organism notificat,

— un dosar tehnic,

— detalii ale locului unde poate fi examinat ascensorul. Modelul ascensorului trimis pentru examinare trebuie s includ prile terminale i trebuie s fie apt s deserveasc cel puin trei niveluri (superior, intermediar i inferior).

3. Dosarul tehnic trebuie s permit o evaluare a conformitii ascensorului cu dispoziiile directivei i o explicaie a proiectului i a ascensorului.

În msura în care este necesar pentru evaluarea conformitii, dosarul tehnic trebuie s includ urmtoarele:

— o descriere general a modelului reprezentativ al ascensorului. Dosarul tehnic trebuie s indice clar toate extensiile posibile ale modelului reprezentativ al ascensorului examinat [vezi art. 1 alin. (4)],

— desene de execuie i planuri de fabricaie sau diagrame,

— cerinele eseniale luate în considerare i mijloacele adoptate pentru conformitatea cu acestea (cum ar fi un standard armonizat),

— o copie a declaraiilor de conformitate CE ale componentelor de securitate utilizate la fabricarea ascensorului,

— rezultatele oricror încercri sau calcule efectuate sau subcontractate de productor,

— o copie a manualului de instruciuni al ascensorului,

— msurile luate în faza de instalare pentru asigurarea conformitii ascensoarelor produse în serie cu dispoziiile directivei.

4. Organismul notificat trebuie:

— s examineze dosarul tehnic pentru a constata în ce msur poate realiza scopurile dorite,

— s examineze modelul reprezentativ al ascensorului pentru a verifica dac a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic,

— s efectueze sau s solicite efectuarea verificrilor i încercrilor corespunztoare necesare pentru a verifica dac soluiile adoptate de instalatorul ascensorului respect cerinele din directiv, permiând ascensorului s se conformeze acestora.

5. Dac modelul ascensorului se conformeaz dispoziiilor directivei aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie s acorde solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie s conin numele i adresa instalatorului ascensorului, concluziile verificrii, condiiile de valabilitate a certificatului i particularitile necesare identificrii tipului aprobat.

Comisia, statele membre i celelalte organisme notificate pot obine o copie a certificatului i, în urma unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic i a rapoartelor de examinare, a calculelor i încercrilor efectuate.

Dac organismul notificat refuz s acorde productorului certificatul de examinare CE de tip, acesta trebuie s specifice motivele detaliate ale refuzului. Trebuie s se prevad posibilitatea unei proceduri de apel.

6. Instalatorul ascensorului trebuie s informeze organismul notificat despre orice modificare, chiar i de natur minor, pe care a efectuat-o sau o intenioneaz s o efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original (vezi prima liniu de la pct. 3). Organismul notificat trebuie s examineze modificrile i s informeze solicitantul dac certificatul de examinare CE de tip rmâne valabil ([1]).

_____

([1]) Dac organismul notificat consider necesar, fie poate emite o anex la certificatul de examinare CE de tip original, fie poate solicita prezentarea unei noi cereri.

---

7. Fiecare organism notificat trebuie s comunice statelor membre informaiile relevante privind:

— certificatele de examinare CE de tip emise,

— certificatele de examinare CE de tip retrase.

Fiecare organism notificat trebuie s comunice, de asemenea, celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.

8. Certificatele de examinare CE de tip, precum i dosarele i corespondena referitoare la procedurile de examinare CE de tip trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

9. Productorul componentei de securitate sau reprezentantul su autorizat trebuie s pstreze, împreun cu documentaia tehnic, copii ale certificatelor de examinare CE de tip i a anexelor acestora timp de zece ani de la fabricarea data fabricrii ultimului ascensor în conformitate cu modelul reprezentativ.

ANEXA Nr. VI

INSPECIA FINAL

1. Inspecia final este procedura conform creia instalatorul ascensorului care se conformeaz obligaiilor de la pct. 2 asigur i declar c ascensorul care urmeaz s fie introdus pe pia satisface cerinele din directiv. Instalatorul ascensorului trebuie s aplice marcajul CE în cabina fiecrui ascensor i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE.

2. Instalatorul ascensorului trebuie s ia toate msurile necesare pentru a se asigura c ascensorul care urmeaz s fie introdus pe pia este conform cu modelul ascensorului descris în certificatul de examinare CE de tip i cu cerinele eseniale de sntate i securitate aplicabile acestuia.

3. Instalatorul ascensorului trebuie s pstreze o copie a declaraiei de conformitate CE i a certificatului de inspecie final menionat la pct. 6 timp de zece ani de la data introducerii ascensorului pe pia.

4. Un organism notificat ales de instalatorul ascensorului trebuie s efectueze sau s solicite efectuarea inspeciei finale a ascensorului care urmeaz s fie introdus pe pia. Încercrile i verificrile corespunztoare definite de standardul (standardele) aplicabil(e) menionat(e) în art. 5 sau încercrile echivalente trebuie efectuate în scopul asigurrii conformitii ascensorului cu cerinele relevante din directiv.

Verificrile i încercrile trebuie s acopere în special:

(a) examinarea documentaiei pentru verificarea conformitii ascensorului cu modelul reprezentativ al ascensorului aprobat în conformitate cu anexa V.B;

(b) — funcionarea ascensorului atât în gol, cât i la sarcin maxim, pentru se asigura c instalarea i funcionarea componentelor de securitate sunt corecte (limitatoare de curs, dispozitive de blocare etc.),

— funcionarea ascensorului atât la sarcin maxim, cât i în gol pentru asigurarea funcionrii corecte a dispozitivelor de securitate în eventualitatea unei cderi de tensiune,

— -încercarea static efectuat cu o sarcin egal cu de 1,25 ori sarcina nominal.

Sarcina nominal este cea menionat în anexa I la pct. 5.

Dup aceste încercri, organismul notificat verific dac au aprut deformri sau deteriorri care pot compromite utilizarea ascensorului.

5. Organismul notificat trebuie s primeasc urmtoarele documente:

— Desenul de ansamblu general al ascensorului,

— planurile i diagramele necesare pentru inspecia final, în special diagramele circuitelor de comand,

— o copie a manualului de instruciuni menionat în anexa I la pct. 6.2.

Organismul notificat nu poate solicita planuri detaliate sau informaii precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformitii ascensorului care urmeaz s fie introdus pe pia cu ascensorul model descris în declaraia de examinare CE de tip.

6. Dac ascensorul satisface cerinele din directiv, organismul notificat trebuie s aplice sau s solicite aplicarea numrului su de identificare lâng marcajul CE în conformitate cu anexa III i s întocmeasc un certificat de inspecie final care menioneaz verificrile i încercrile efectuate.

Organismul notificat completeaz paginile corespunztoare din jurnalul menionat în anexa I la pct. 6.2.

Dac organismul notificat refuz s emit certificatul de inspecie final, acesta trebuie s menioneze clar motivele refuzului i s recomande mijloacele prin care se poate obine acceptarea. Când instalatorul ascensorului solicit din nou inspecia final trebuie s o înainteze solicitarea aceluiai organism notificat.

7. Certificatul de inspecie final, dosarele i corespondena referitoare la procedurile de acceptare trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

ANEXA Nr. VII

CRITERIILE MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE DE STATELE MEMBRE PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR

1. Organismul, directorul acestuia i personalul responsabil pentru realizarea operaiunilor de verificare nu pot fi proiectantul, constructorul, furnizorul sau productorul componentelor de securitate sau instalatorul ascensoarelor pe care le inspecteaz, nici reprezentantul autorizat al oricreia dintre aceste pri. Similar, organismul, directorul acestuia i personalul responsabil pentru supravegherea sistemelor de asigurare a calitii menionate în art. 8 din directiv nu pot fi proiectantul, constructorul, furnizorul sau productorul componentelor de securitate sau instalatorul ascensoarelor pe care le inspecteaz, nici reprezentantul autorizat al oricreia dintre aceste pri. Nu pot interveni, nici direct, nici ca reprezentani autorizai, în proiectarea, construcia, introducerea pe pia sau întreinerea componentelor de securitate sau în instalarea ascensoarelor. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informaii tehnice dintre productorul componentelor de securitate sau instalatorul ascensoarelor i organism.

2. Organismul i personalul acestuia trebuie s efectueze inspecia sau operaiunile de supraveghere cu cel mai înalt grad de integritate profesional i competen tehnic i nu trebuie s fie sub influena oricror presiuni i stimulente, în special de natur financiar, care pot influena judecata acestora sau rezultatele inspeciei, în special din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatul inspeciei sau supravegherii.

3. Organismul trebuie s aib la dispoziia sa personalul necesar i s posede facilitile necesare care s îi permit îndeplinirea corespunztoare a sarcinilor tehnice i administrative legate de inspecie sau supraveghere; trebuie s aib acces, de asemenea, la echipamentul necesar verificrilor speciale.

4. Personalul responsabil pentru inspecie trebuie s aib:

— pregtire tehnic i profesional corespunztoare,

— cunotine satisfctoare despre cerinele încercrilor pe care le efectueaz i experiena necesar efecturii acestor încercri,

— abilitatea de a întocmi certificatele, înregistrrile i rapoartele necesare pentru autentificarea efecturii încercrilor.

5. Trebuie garantat imparialitatea personalului de inspecie. Remuneraia acestuia nu trebuie s depind de numrul încercrilor efectuate sau de rezultatele acestora.

6. Organismul trebuie s încheie o asigurare de rspundere civil, dac aceast rspundere nu este asumat de stat în conformitate cu legislaia naional sau de statul membru care rspunde direct de încercri.

7. Personalul organismului trebuie s pstreze secretul profesional cu privire la toate informaiile primite la realizarea sarcinilor sale (cu excepia celor privind autoritile administrative competente ale statului în care îi desfoar activitatea) sub incidena prezentei directive sau a oricrei dispoziii de drept intern care îi confer efect.

ANEXA Nr. VIII

ASIGURAREA CALITII PRODUSULUI
(modulul E)

1. Asigurarea calitii produsului este procedura prin care productorul componentei de securitate care corespunde pct. 2 asigur i declar conformitatea componentelor de securitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip i faptul c aceasta se conformeaz cerinelor directivei aplicabile i asigur i declar c aceast component de securitate va permite ascensorului pe care este montat corect s se conformeze dispoziiilor directivei.

Productorul componentei de securitate sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate trebuie s aplice marcajul CE pe fiecare component de securitate i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie însoit de numrul de identificare al organismului notificat care rspunde de supraveghere conform pct. 4.

2. Productorul trebuie s aplice un sistem aprobat de asigurare a calitii pentru inspecia final a componentei de securitate i încercrile de tipul celor specificate la pct. 3 i trebuie s fie supus supravegherii, conform dispoziiilor pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calitii

3.1. Productorul componentei de securitate trebuie s prezinte unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului su de asigurare a calitii pentru componentele de securitate implicate.

Cererea trebuie s includ:

— toate informaiile relevante pentru componentele de securitate vizate,

— documentaia privind sistemul de asigurare a calitii,

— documentaia tehnic a componentelor de securitate aprobate i o copie a certificatelor de examinare CE de tip.

3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calitii, fiecare component de securitate trebuie examinat i trebuie efectuate încercrile corespunztoare prevzute în standardele relevante menionate în art. 5 sau încercri echivalente, în scopul asigurrii conformitii cu cerinele relevante din directiv.

Toate elementele, cerinele i dispoziiile adoptate de productorul componentelor de securitate trebuie s fie cuprinse într-o documentaie pstrat într-o manier sistematic i ordonat, sub form de msuri, proceduri i instruciuni scrise. Aceast documentaie a sistemului de asigurare a calitii trebuie s asigure o interpretare uniform a programelor, planurilor, manualelor i înregistrrilor privind calitatea.

Trebuie s conin, în special, o descriere adecvat privind:

(a) obiectivele calitii;

(b) structura organizatoric, responsabilitile i împuternicirile administraiei cu privire la calitatea componentei de securitate;

(c) examinrile i încercrile care urmeaz s fie realizate dup fabricaie;

(d) mijloacele de verificare a funcionrii efective a sistemului de asigurare a caliti;

(e) înregistrrile de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

3.3. Organismul notificat trebuie s evalueze sistemul de asigurare a calitii pentru a determina dac respect cerinele menionate la pct. 3.2. Trebuie s presupun conformitatea cu aceste cerine pentru sistemele de asigurare a calitii care pun în aplicare standardul armonizat relevant1.

Echipa de audit trebuie s aib cel puin un membru cu experien de evaluare în domeniul tehnologiei ascensoarelor. Procedura de evaluare trebuie s includ o vizit la sediul productorului componentei de securitate.

Decizia trebuie notificat productorului componentelor de securitate. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

3.4. Productorul componentelor trebuie s se angajeze s îi îndeplineasc obligaiile care deriv din sistemul de asigurare a calitii aprobat i s se asigure c acesta este întreinut într-o manier eficient i corespunztoare.

Productorul componentelor de securitate sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate trebuie s informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitii despre orice modificare intenionat a acestuia.

Organismul notificat trebuie s evalueze modificrile propuse i s decid dac sistemul de asigurare a calitii modificat corespunde în continuare cerinelor menionate la pct. 3.2 sau dac este necesar o reevaluare.

Trebuie s notifice productorul asupra deciziei sale. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

([1]) Acest standard armonizat este EN 29003, completat, când este cazul, pentru a ine cont de caracteristicile specifice ale componentelor de securitate.

---

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a asigura faptul c productorul componentei de securitate îndeplinete corect obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat.

4.2. Productorul trebuie s permit accesul organismului notificat, în vederea inspectrii, în spaiile de inspecie, încercare i depozitare i s îi furnizeze toate informaiile necesare, în special:

— documentaia sistemului de asigurare a calitii,

— documentaia tehnic,

— înregistrrile de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie s realizeze verificri periodice pentru a se asigura c productorul componentelor de securitate întreine i aplic sistemul de asigurare a calitii i trebuie s furnizeze productorului componentelor de securitate un raport de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la productorul componentelor de securitate.

În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercri sau s solicite efectuarea lor, când este necesar, în scopul verificrii funcionrii corespunztoare a sistemului de asigurare a calitii; trebuie s furnizeze productorului componentelor de securitate un raport asupra vizitei i, dac au fost încercri, un raport de încercare.

5. Productorul trebuie s pstreze la dispoziia autoritilor naionale, timp de zece ani de la fabricarea ultimei componente de securitate:

— documentaia menionat la a treia liniu din paragraful al doilea de la pct. 3.1,

— actualizarea menionat în paragraful al doilea de la pct. 3.4,

— deciziile i rapoartele organismului notificat care sunt menionate în ultimul paragraf de la pct. 3.4 i de la pct. 4.3 i 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie s înainteze celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind aprobrile sistemului de asigurare a calitii acordate i retrase.

ANEXA Nr. IX

ASIGURAREA COMPLET A CALITII
(modulul H)

1. Asigurarea complet a calitii este procedura prin care productorul componentei de securitate care se conformeaz obligaiilor de la pct. 2 asigur i declar conformitatea componentelor de securitate cu cerinele din directiv care le sunt aplicabile i faptul c o component de securitate care este instalat corect pe un ascensor îi permite acestuia s se conformeze cerinelor din directiv.

Productorul sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate trebuie s aplice marcajul CE pe fiecare component de securitate i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie s fie însoit de numrul de identificare al organismului notificat care rspunde de supraveghere, aa cum este prevzut la pct. 4.

2. Productorul trebuie s aplice un sistem aprobat de asigurare a calitii pentru proiectarea, fabricarea i inspecia final a componentelor de securitate i încercrile menionate la pct. 3 i trebuie s fie supus supravegherii menionate la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calitii

3.1. Productorul trebuie s prezinte unui organism notificat o cerere pentru evaluarea sistemului su de asigurare a calitii. Cererea trebuie s includ:

— toate informaiile relevante privind componentele de securitate,

— documentaia privind sistemul de asigurare a calitii.

3.2. Sistemul de asigurare a calitii trebuie s asigure conformitatea componentelor de securitate cu cerinele din directiv care le sunt aplicabile i s permit ascensoarelor pe care sunt instalate corect s se conformeze acestor cerine.

Toate elementele, cerinele i dispoziiile adoptate de productor trebuie s fie cuprinse într-o documentaie pstrat într-o manier sistematic i ordonat, sub forma unor msuri, proceduri i instruciuni scrise. Aceast documentaie a sistemului de asigurare a calitii trebuie s asigure o interpretare uniform a politicilor i procedurilor de calitate, cum ar fi programele, planurile i înregistrrile privind calitatea.

Trebuie s conin, în special, o descriere adecvat privind:

— obiectivele calitii i structura organizatoric, responsabilitile i împuternicirile administraiei cu privire la proiectarea i calitatea componentelor de securitate,

— specificaiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele, care urmeaz s fie aplicate i, dac standardele menionate în art. 5 nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care urmeaz s fie utilizate pentru asigurarea conformitii cu cerinele eseniale din directiv aplicabile componentelor de securitate,

— tehnicile de control i verificare a proiectrii, procesele i aciunile sistematice care urmeaz s fie utilizate la proiectarea componentelor de securitate,

— tehnicile corespunztoare de fabricaie, control al calitii i asigurare a calitii, procesele i aciunile sistematice care urmeaz s fie utilizate,

— examinrile i încercrile care vor fi efectuate înainte, în timpul i dup fabricaie, precum i frecvena cu care vor fi efectuate,

— înregistrrile calitii, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.,

— mijloacele de monitorizare a realizrii calitii impuse în ceea ce privete proiectarea i producia i funcionarea efectiv a sistemului de asigurare a calitii.

3.3. Organismul notificat trebuie s evalueze sistemul de asigurare a calitii pentru a determina dac se conformeaz cerinelor menionate la pct. 3.2. Trebuie s presupun conformitatea cu aceste cerine a sistemelor de asigurare a calitii care pun în aplicare standardul armonizat relevant1.

Echipa de audit trebuie s aib cel puin un membru cu experien de evaluare în tehnologia ascensoarelor implicat. Procedura de evaluare trebuie s includ o vizit la sediul productorului componentei de securitate.

Decizia trebuie notificat productorului componentelor de securitate. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

3.4. Productorul componentelor de securitate trebuie s se angajeze s îi îndeplineasc obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat i s se asigure c este întreinut într-o manier eficient i corespunztoare.

Productorul sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate trebuie s informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitii despre orice modificare intenionat a acestuia.

Organismul notificat trebuie s evalueze modificrile propuse i s decid dac sistemul de asigurare a calitii modificat corespunde în continuare cerinelor menionate la pct. 3.2 sau dac este necesar o reevaluare.

Trebuie s notifice productorul asupra deciziei sale. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

([1]) Acest standard armonizat este EN 29001, completat, când este cazul, pentru a ine cont de caracteristicile specifice ale componentelor de securitate.

---

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a asigura faptul c productorul componentei de securitate îndeplinete corect obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat.

4.2. Productorul trebuie s permit organismului notificat accesul, în vederea inspectrii, în spaiile de proiectare, producie, inspecie, încercare i depozitare i s îi furnizeze toate informaiile necesare, în special:

— documentaia sistemului de asigurare a calitii,

— înregistrrile privind calitatea prevzute în partea de proiectare a sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercrilor etc.,

— înregistrrile privind calitatea prevzute în partea de fabricaie a sistemului de asigurare a calitii, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie s realizeze verificri periodice pentru a se asigura c productorul componentelor de securitate întreine i aplic sistemul de asigurare a calitii i trebuie s furnizeze productorului componentelor de securitate un raport de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la productorul componentelor de securitate. În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercri sau poate solicita efectuarea lor, când este necesar, în scopul verificrii funcionrii corespunztoare a sistemului de asigurare a calitii; trebuie s furnizeze productorului componentelor de securitate un raport asupra vizitei i, dac au fost efectuate încercri, un raport de încercare.

5. Productorul componentelor de securitate trebuie s pstreze la dispoziia autoritilor naionale, timp de zece ani de la fabricarea ultimei componente de securitate:

— documentaia menionat la a treia liniu din paragraful al doilea de la pct. 3.1,

— actualizarea menionat în paragraful al doilea de la pct. 3.4,

— deciziile i rapoartele organismului notificat care sunt menionate în ultimul paragraf de la pct. 3.4 i la pct. 4.3 i 4.4.

Dac nici productorul componentelor de securitate, nici reprezentantul su autorizat nu sunt stabilii în Comunitate, obligaia pstrrii documentaiei tehnice revine persoanei care a introdus componenta de securitate pe piaa comunitar.

6. Fiecare organism notificat trebuie s înainteze celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind aprobrile sistemului de asigurare a calitii acordate i retrase.

7. Dosarele i corespondena referitoare la procedurile de asigurare complet a calitii trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

ANEXA Nr. X

VERIFICAREA UNITAR
(modulul G)

1. Verificarea unitar este procedura prin care instalatorul ascensorului asigur i declar c un ascensor care urmeaz s fie introdus pe pia i care a obinut certificatul de conformitate menionat la pct. 4 se conformeaz cerinelor din directiv. Instalatorul ascensorului trebuie s aplice marcajul CE în cabina ascensorului i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE.

2. Instalatorul ascensorului trebuie s prezinte unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru verificarea unitar.

Cererea trebuie s conin:

— numele i adresa instalatorului ascensorului i locul în care este instalat ascensorul,

— o declaraie scris în care se menioneaz c nu a mai fost depus o alt cerere similar la alt organism notificat,

— un dosar tehnic.

3. Scopul dosarului tehnic este de a permite evaluarea conformitii ascensorului cu cerinele din directiv i înelegerea proiectului, instalrii i funcionrii ascensorului.

În msura în care este relevant pentru evaluarea conformitii, dosarul tehnic trebuie s conin urmtoarele:

— o descriere general a ascensorului,

— desene de execuie i schie de fabricaie sau diagrame,

— cerinele eseniale în cauz i soluiile adoptate pentru conformitatea cu acestea (cum ar fi standardul armonizat),

— rezultatele oricror încercri sau calcule efectuate sau subcontractate de instalatorul ascensorului,

— o copie a instruciunilor de utilizare a ascensorului,

— o copie a certificatelor de examinare CE de tip ale componentelor de securitate utilizate.

4. Organismul notificat trebuie s examineze dosarul tehnic i ascensorul i s efectueze încercrile corespunztoare stabilite în standardul(standardele) relevant(e) menionat(e) în art. 5 din directiv sau încercri echivalente pentru asigurarea conformitii cu cerinele relevante din prezenta directiv.

Dac ascensorul întrunete cerinele din prezenta directiv, organismul notificat trebuie s aplice sau s solicite aplicarea numrului propriu de identificare lâng marcajul CE, în conformitate cu anexa III i trebuie s întocmeasc un certificat de conformitate referitor la încercrile realizate.

Organismul notificat trebuie s completeze paginile corespunztoare din jurnalul menionat la pct. 6.2 din anexa I.

Dac organismul notificat refuz acordarea certificatului de conformitate trebuie s precizeze detaliat motivele refuzului i s indice modalitatea de realizare a conformitii. Când instalatorul ascensorului înainteaz o nou cerere, trebuie s fac aceast solicitare aceluiai organism notificat.

5. Certificatul de conformitate, precum i dosarele i corespondena referitoare la procedura de verificare unitar trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde îi are sediul organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

6. Instalatorul ascensorului trebuie s pstreze, împreun cu dosarul tehnic, o copie a certificatului de conformitate pentru o perioad de zece ani de la data la care ascensorul este introdus pe pia.

ANEXA Nr. XI

CONFORMITATEA DE TIP CU VERIFICARE ALEATORIE
(modulul C)

1. Conformitatea de tip este procedura prin care productorul componentelor de securitate sau reprezentantul su autorizat stabilit în Comunitate asigur i declar conformitatea componentelor de securitate cu tipul descris în certificatul CE de tip i faptul c ele corespund cerinelor din directiv care le sunt aplicabile i permit oricrui ascensor pe care sunt montate corect s corespund cerinelor eseniale de sntate i securitate din directiv.

Productorul componentelor de securitate sau reprezentantul su autorizat din Comunitate trebuie s aplice marcajul CE pe fiecare component de securitate i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE.

2. Productorul componentelor de securitate trebuie s ia toate msurile necesare pentru a se asigura c procesul de fabricaie asigur conformitatea componentelor de securitate fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip i cu cerinele din directiv care le sunt aplicabile.

3. Productorul componentelor de securitate sau reprezentantul su autorizat trebuie s pstreze o copie a declaraiei de conformitate CE pentru o perioad de zece ani dup data fabricrii ultimei componente de securitate.

Dac nici productorul componentelor de securitate, nici reprezentantul su autorizat nu sunt stabilii în Comunitate, obligaia pstrrii documentaiei tehnice revine persoanei care introduce componentele de securitate pe piaa comunitar.

4. Un organism notificat ales de productor trebuie s efectueze sau s solicite efectuarea verificrilor componentelor de securitate la intervale aleatorii. Trebuie examinat o mostr adecvat a componentelor de securitate finisate, prelevat la faa locului de ctre organismul notificat i trebuie efectuate încercrile corespunztoare stabilite în standardul (standardele) relevant(e) menionat(e) în art. 5 sau încercri echivalente pentru verificarea conformitii produciei cu cerinele relevante din directiv. În cazurile în care una sau mai multe din componentele de securitate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie s ia msurile corespunztoare.

Punctele care trebuie s fie luate în considerare la verificrile componentelor de securitate urmeaz s fie definite prin înelegeri comune între toate organismele notificate responsabile pentru aceast procedur, inând cont de caracteristicile eseniale ale componentelor de securitate menionate în anexa IV.

Pe rspunderea organismului notificat, productorul trebuie s aplice numrul de identificare al organismului respectiv în cursul procesului de fabricaie.

5. Dosarele i corespondena referitoare la procedurile de verificare aleatorie menionate la pct. 4 trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde îi are sediul organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

ANEXA Nr. XII

ASIGURAREA CALITII PRODUCIEI PENTRU ASCENSOARE
(modulul E)

1. Asigurarea calitii produsului este procedura prin care productorul unui ascensor care corespunde pct. 2 asigur i declar conformitatea ascensoarelor instalate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip i se conformeaz cerinelor din directiv aplicabile acestora.

Instalatorul ascensorului trebuie s aplice marcajul CE pe fiecare ascensor i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie însoit de numrul de identificare al organismului notificat responsabil pentru supravegherea specificat la pct. 4.

2. Instalatorul ascensorului trebuie s aplice un sistem de asigurare a calitii aprobat pentru inspecia final a ascensorului i încercarea conform specificaiilor de la pct. 3 i trebuie s fie supus supravegherii menionate la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calitii

3.1. Instalatorul ascensorului trebuie s înainteze unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului su de asigurare a calitii pentru ascensoarele în cauz.

Cererea trebuie s includ:

— toate informaiile relevante pentru ascensoarele vizate,

— documentaia privind sistemul de asigurare a calitii,

— documentaia tehnic a ascensoarelor aprobate i o copie a certificatelor de examinare CE de tip.

3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calitii, trebuie examinat fiecare ascensor i trebuie realizate încercrile corespunztoare stabilite în standardele relevante menionate în art. 5 sau încercri echivalente, în scopul asigurrii conformitii cu cerinele relevante din directiv.

Toate elementele, cerinele i dispoziiile adoptate de instalatorul unui ascensor trebuie s fie cuprinse într-o documentaie pstrat într-o manier sistematic i ordonat, sub forma unor msuri, proceduri i instruciuni scrise. Aceast documentaie a sistemului de asigurare a calitii trebuie s asigure o interpretare uniform a programelor, planurilor, manualelor i înregistrrilor de calitate.

Trebuie s conin, în special, o descriere adecvat privind:

(a) obiectivele calitii,

(b) structura organizatoric, responsabilitile i împuternicirile administraiei cu privire la calitatea ascensorului,

(c) examinrile i încercrile care urmeaz s fie efectuate înainte de introducerea pe pia, printre care cel puin testele prevzute în anexa VI pct. 4 lit. (b),

(d) mijloacele de verificare a funcionrii efective a sistemului de asigurare a caliti,

(e) înregistrrile de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.

3.3. Organismul notificat trebuie s evalueze sistemul de asigurare a calitii pentru a determina dac se conformeaz cerinelor menionate pct. 3.2. Trebuie s presupun conformitatea cu aceste cerine ale sistemelor de asigurare a calitii care pun în aplicare standardul armonizat relavant ([1]).

Echipa de audit trebuie s aib cel puin un membru cu experien de evaluare în tehnologia ascensoarelor respective. Procedura de evaluare trebuie s includ o vizit la sediul instalatorului i o vizit la locul instalrii.

Decizia trebuie notificat instalatorului ascensorului. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

3.4. Instalatorul ascensorului trebuie s se angajeze s îi îndeplineasc obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat i s se asigure c acesta este întreinut într-o manier eficient i corespunztoare.

Instalatorul ascensorului trebuie s informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitii despre orice modificare intenionat a acestuia.

Organismul notificat trebuie s evalueze modificrile propuse i s decid dac sistemul modificat de asigurare a calitii corespunde în continuare cerinelor menionate la pct. 3.2 sau dac este necesar o reevaluare.

Trebuie s notifice instalatorul ascensorului asupra deciziei sale. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

([1]) Acest standard armonizat este EN 29003, completat, când este cazul, pentru a ine cont de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.

---

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a asigura faptul c instalatorul unui ascensor îndeplinete corect obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat.

4.2. Instalatorul trebuie s permit organismului notificat accesul, în vederea inspectrii, în spaiile de inspecie i de încercare i s îi furnizeze toate informaiile necesare, în special:

— documentaia sistemului de asigurare a calitii,

— documentaia tehnic,

— înregistrrile de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele încercrilor, datele calibrrii, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie s realizeze verificri periodice pentru a se asigura c instalatorul unui ascensor întreine i aplic sistemul de asigurare a calitii i trebuie s furnizeze instalatorului ascensorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la locurile de instalare a ascensorului.

În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercri sau s solicite efectuarea lor în scopul verificrii funcionrii corespunztoare a sistemului de asigurare a calitii; trebuie s furnizeze instalatorului ascensorului un raport asupra vizitei i, dac au fost efectuate încercri, un raport de încercare.

5. Instalatorul unui ascensor trebuie s pstreze la dispoziia autoritilor naionale, timp de zece ani de la fabricarea ultimului ascensor:

— documentaia menionat la a treia liniu din paragraful al doilea de la pct. 3.1,

— actualizarea menionat în paragraful al doilea de la pct. 3.4,

— deciziile i rapoartele organismului notificat care sunt menionate în ultimul paragraf de la pct. 3.4 i la pct. 4.3 i 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie s înainteze celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind aprobrile sistemului de asigurare a calitii acordate i retrase.

ANEXA Nr. XIII

ASIGURAREA COMPLET A CALITII PENTRU ASCENSOARE
(modulul H)

1. Asigurarea complet a calitii este procedura prin care instalatorul unui ascensor care se conformeaz obligaiilor de la pct. 2 asigur i declar conformitatea ascensoarelor cu cerinele din directiv care li se aplic.

Instalatorul unui ascensor trebuie s aplice marcajul CE pe fiecare ascensor i s întocmeasc o declaraie de conformitate CE. Marcajul CE trebuie s fie însoit de numrul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform specificaiilor de la pct. 4.

2. Instalatorul unui ascensor trebuie s aplice un sistem aprobat de asigurare a calitii pentru proiectarea, fabricarea, asamblarea, instalarea i inspecia final a ascensoarelor i încercrile menionate la pct. 3 i trebuie s fie supus supravegherii menionate la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calitii

3.1. Instalatorul unui ascensor trebuie s prezinte unui organism notificat o cerere pentru evaluarea sistemului su de asigurare a calitii.

Cererea trebuie s includ:

— toate informaiile relevante privind ascensoarele, în special informaiile care ajut la înelegerea relaiei dintre proiectarea i funcionarea ascensorului i permit evaluarea conformitii cu cerinele din directiv,

— documentaia privind sistemul de asigurare a calitii.

3.2. Sistemul de asigurare a calitii trebuie s asigure conformitatea ascensoarelor cu cerinele din directiv care le sunt aplicabile.

Toate elementele, cerinele i dispoziiile adoptate de instalatorul ascensorului trebuie s fie cuprinse într-o documentaie pstrat într-o manier sistematic i ordonat, sub forma unor msuri, proceduri i instruciuni scrise. Aceast documentaie a sistemului de asigurare a calitii trebuie s asigure o interpretare uniform a politicilor i procedurilor de calitate, cum ar fi programele, planurile i înregistrrile privind calitatea.

Trebuie s conin, în special, o descriere adecvat a urmtoarelor:

— obiectivele privind calitatea i structura organizatoric, responsabilitile i atribuiile administraiei în ceea ce privete proiectarea i calitatea ascensoarelor,

— specificaiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care urmeaz s fie aplicate i, când standardele prevzute în art. 5 din directiv nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care vor fi utilizate pentru asigurarea conformitii cu cerinele eseniale din directiv aplicabile ascensoarelor,

— tehnicile de control i verificare a proiectului, procesele i aciunile sistematice care urmeaz s fie utilizate la proiectarea ascensoarelor,

— examinrile i încercrile care vor fi întreprinse cu ocazia recepiei la aprovizionarea cu materiale, componente i subansamble,

— tehnicile corespunztoare de asamblare, instalare i control al calitii, procesele i aciunile sistematice care vor fi utilizate,

— examinrile i încercrile care vor fi realizate înainte (inspectarea condiiilor de instalare: puul, camera mainilor etc.), în timpul i dup instalare [inclusiv pân la ultima încercare prevzut în anexa VI pct. 4 lit. (b)],

— înregistrrile calitii, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele încercrilor, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.,

— mijloacele de monitorizare a realizrii calitii impuse în ceea ce privete proiectarea i instalarea, precum i a funcionrii efective a sistemului de asigurare a calitii.

3.3. Controlul proiectrii

Când proiectul nu este în totalitate în conformitate cu standardele armonizate, organismul notificat trebuie s examineze dac proiectul corespunde dispoziiilor directivei i, dac da, s acorde instalatorului un "certificat de examinare CE a proiectului", stabilind limitele de valabilitate a certificatului i furnizând detaliile cerute pentru identificarea proiectului aprobat.

3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calitii

Organismul notificat trebuie s evalueze sistemul de asigurare a calitii pentru a determina dac se conformeaz cerinelor menionate la pct. 3.2. Trebuie s presupun conformitatea cu aceste cerine a sistemelor de asigurare a calitii care pun în aplicare standardul armonizat relevant ([1]).

Echipa de audit trebuie s aib cel puin un membru cu experien de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere. Procedura de evaluare trebuie s includ o vizit la sediul instalatorului ascensorului i o vizit la un loc de instalare.

Decizia trebuie notificat instalatorului ascensorului. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

3.5. Instalatorul ascensorului trebuie s se angajeze s îi îndeplineasc obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat i s se asigure c acesta este întreinut într-o manier eficient i corespunztoare.

Instalatorul ascensorului trebuie s informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitii despre orice modificare pe care o intenioneaz asupra acestuia.

Organismul notificat trebuie s evalueze modificrile propuse i s decid dac sistemul modificat de asigurare a calitii corespunde în continuare cerinelor menionate la pct. 3.2 sau dac este necesar o reevaluare.

Trebuie s notifice instalatorul ascensorului asupra deciziei sale. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia motivat a evalurii.

_____

([1]) Acest standard armonizat va fi EN 29001, completat, când este cazul, pentru a ine cont de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.

---

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de asigurare a faptului c instalatorul unui ascensor îndeplinete corect obligaiile care decurg din sistemul de asigurare a calitii aprobat.

4.2. Instalatorul ascensorului trebuie s permit organismului notificat accesul, în vederea inspectrii, în spaiile de proiectare, fabricare, asamblare, instalare, inspecie i încercare i s îi furnizeze toate informaiile necesare, în special:

— documentaia sistemului de asigurare a calitii,

— înregistrrile privind calitatea prevzute pentru partea de proiectare a sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercrilor etc.,

— înregistrrile privind calitatea prevzute pentru partea sistemului de asigurare a calitii care privete recepia stocurilor i instalarea, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele încercrilor, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie s realizeze verificri periodice pentru a se asigura c instalatorul unui ascensor întreine i aplic sistemul de asigurare a calitii i trebuie s furnizeze instalatorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul unui instalator de ascensoare sau la locul de asamblare al unui ascensor. În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercri sau poate solicita efectuarea acestora, când este necesar, în scopul verificrii funcionrii corespunztoare a sistemului de asigurare a calitii; trebuie s furnizeze instalatorului ascensorului un raport asupra vizitei i, dac au fost efectuate încercri, un raport de încercare.

5. Instalatorul unui ascensor trebuie s pstreze la dispoziia autoritilor naionale timp de zece ani de la introducerea pe pia a ultimului ascensor:

— documentaia prevzut la a doua liniu de la pct. 3.1 paragraful al doilea,

— actualizarea menionat în paragraful al doilea de la pct. 3.5,

— deciziile i rapoartele organismului notificat care sunt menionate în ultimul paragraf de la pct. 3.4 i la pct. 4.3 i 4.4.

Când un instalator nu este stabilit în Comunitate, obligaia pstrrii documentaiei tehnice revine organismului notificat.

6. Fiecare organism notificat trebuie s înainteze celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind aprobrile sistemului de asigurare a calitii acordate i retrase.

7. Dosarele i corespondena referitoare la procedurile de asigurare complet a calitii trebuie întocmite în una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

ANEXA Nr. XIV

ASIGURAREA CALITII PRODUCIEI
(modulul D)

1. Asigurarea calitii produsului este procedura prin care instalatorul unui ascensor care corespunde obligaiilor de la pct. 2 asigur i declar conformitatea ascensoarelor cu cerinele din directiv care le sunt aplicabile. Instalatorul ascensorului trebuie s aplice marcajul CE pe fiecare ascensor i s întocmeasc o declaraie de conformitate. Marcajul CE trebuie însoit de numrul de identificare al organismului notificat responsabil pentru supraveghere prevzut la pct. 4.

2. Instalatorul ascensorului trebuie s aplice un sistem de asigurare a calitii aprobat pentru producia, instalarea, inspecia final a ascensorului i încercarea conform specificaiilor de la pct. 3 i trebuie s fie supus supravegherii menionate la pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calitii

3.1. Instalatorul ascensorului trebuie s înainteze unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului su de asigurare a calitii.

Cererea trebuie s includ:

— toate informaiile relevante pentru ascensoare,

— documentaia privind sistemul de asigurare a calitii,

— documentaia tehnic a tipului aprobat i o copie a certificatului de examinare CE de tip.

3.2. Sistemul de asigurare a calitii trebuie s asigure conformitatea ascensoarelor cu cerinele din directiv care le sunt aplicabile.

Toate elementele, cerinele i dispoziiile adoptate de instalatorul unui ascensor trebuie s fie cuprinse într-o documentaie pstrat într-o manier sistematic i ordonat, sub forma unor msuri, proceduri i instruciuni scrise. Aceast documentaie a sistemului de asigurare a calitii trebuie s asigure o interpretare uniform a programelor, planurilor, manualelor i înregistrrilor privind calitatea.

Trebuie s conin, în special, o descriere adecvat privind:

— obiectivele calitii i structura organizatoric, responsabilitile i împuternicirile administraiei cu privire la calitatea ascensoarelor,

— tehnicile de fabricaie, control al calitii i asigurare a calitii, procesele i aciunile sistematice care urmeaz s fie utilizate,

— examinrile i testele care vor fi întreprinse înaintea, în cursul i dup instalare ([1]),

— înregistrrile de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.,

— mijloacele de monitorizare a realizrii calitii impuse în ceea ce privete ascensoarele i funcionarea eficace a sistemului de asigurare a calitii.

3.3. Organismul notificat trebuie s evalueze sistemul de asigurare a calitii pentru a determina dac se conformeaz cerinelor prevzute la pct. 3.2. Trebuie s presupun conformitatea cu aceste cerine a sistemelor de asigurare a calitii care pun în aplicare standardul armonizat relevant ([2]).

Echipa de audit trebuie s aib cel puin un membru cu experien de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere. Procedura de evaluare trebuie s includ o vizit de inspecie la sediul instalatorului.

Decizia trebuie notificat instalatorului ascensorului. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia de evaluare motivat.

3.4. Instalatorul unui ascensor trebuie s se angajeze s îi îndeplineasc obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat i s se asigure c acesta este întreinut într-o manier eficient i corespunztoare.

Instalatorul ascensorului trebuie s informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitii despre orice modificare intenionat a acestuia.

Organismul notificat trebuie s evalueze modificrile propuse i s decid dac sistemul modificat de asigurare a calitii corespunde în continuare cerinelor menionate la pct. 3.2 sau dac este necesar o reevaluare.

Trebuie s notifice instalatorul ascensorului asupra deciziei sale. Notificarea trebuie s conin concluziile examinrii i decizia de evaluare motivat.

_____

([1]) Aceste teste includ cel puin testele prevzute în anexa VI pct. 4 lit. (b).

([2]) Acest standard armonizat este EN 29002, completat, când este cazul, pentru a ine cont de natura specific a ascensoarelor.

---

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a asigura faptul c instalatorul unui ascensor îndeplinete corect obligaiile care rezult din sistemul de asigurare a calitii aprobat.

4.2. Instalatorul trebuie s permit organismului notificat accesul, în vederea inspectrii, în spaiile de producie, inspecie, asamblare, instalare, încercare i depozitare i s îi furnizeze toate informaiile necesare, în special:

— documentaia sistemului de asigurare a calitii,

— înregistrrile de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecie i datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificrile personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie s realizeze verificri periodice pentru a se asigura c instalatorul întreine i aplic sistemul de asigurare a calitii i trebuie s furnizeze instalatorului ascensorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la instalator. În cursul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercri sau poate solicita efectuarea acestora în scopul verificrii funcionrii corespunztoare a sistemului de asigurare a calitii, dac este necesar; trebuie s furnizeze instalatorului un raport asupra vizitei i, dac au fost efectuate încercri, un raport de încercare.

5. Instalatorul unui ascensor trebuie s pstreze la dispoziia autoritilor naionale, timp de zece ani de la fabricarea ultimului ascensor:

— documentaia menionat la a treia liniu din paragraful al doilea de la pct. 3.1,

— actualizarea menionat în paragraful al doilea de la pct. 3.4,

— deciziile i rapoartele organismului notificat care sunt menionate în ultimul paragraf de la pct. 3.4 i în pct. 4.3 i 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie s înainteze celorlalte organisme notificate informaiile relevante privind aprobrile sistemului de asigurare a calitii acordate i retrase.

7. Dosarele i corespondena referitoare la procedurile de asigurare complet a calitii trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limb acceptat de acesta.

DECLARAIA
Parlamentului European, Consiliului i Comisiei

Cu privire la accesul la cabine al persoanelor cu handicap, Parlamentul European, Consiliul i Comisia încurajeaz statele membre s ia toate msurile naionale necesare pentru a se asigura c toate nivelurile cldirilor existente i ale celor în construcie pot fi accesibile persoanelor cu handicap, în special celor care utilizeaz scaune cu rotile. Ele recomand prevederea, în toate cldirile noi, a cel puin unui ascensor accesibil persoanelor cu handicap în scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie s corespund tuturor cerinelor pentru o astfel de utilizare (dimensiuni, poziionarea comenzilor etc.).

C.T.C.E. Piatra Neamț